

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di "Sostituzione delle porte interne presso il reparto di Chirurgia Vascolare"

COMMITTENTE: A.O.R.N. Moscati di Avellino

Data, 01/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM23_R02 .025.030.A (CAM) 01/03/2024	Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	13,00 11,00 7,00		0,800 1,000 1,300	2,100 2,100 2,100	21,84 23,10 19,11		
	SOMMANO mq					64,05	8,50	544,43
2 CAM23_R02 .020.030.A (CAM) 06/03/2024	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm	3,00		0,400	2,300	2,76		
	SOMMANO mq					2,76	5,12	14,13
3 NP 01 01/03/2024	Movimentazione nell'area di cantiere delle porte in legno rimosse, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il v ... della rimozione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Porte Tramezzature	64,05 1,00		0,100 0,100		6,41 0,10		
	SOMMANO mc					6,51	50,00	325,50
4 CAM23_T01 .020.010.A 01/03/2024	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mc 6.51]					6,51		
	SOMMANO mc					6,51	44,16	287,48
5 CAM23_E18 .078.010.A 01/03/2024	Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblab ... ato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	1'016,46	13'213,98
6 CAM23_E18 .078.010.B 01/03/2024	Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblab ... o e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'056,26	8'450,08
7 CAM23_E18 .078.010.C	Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblab ... e							
	A RIPORTARE							22'835,60

[illegible]