

Quesito	Risposta
Buongiorno, è possibile sapere il CIG della proceduta. Cordiali saluti.	CIG: 970886158D
Gentilissimi buonasera, con la presente si chiede la possibilità di poter inserire/utilizzare nostro Modulo DGUE già predisposto per altre gare, con contenuti sovrapponibili a quanto da Voi richiesto, anzichè ricompilare, ex novo, il modulo allegato A2_DGUE, da Voi fornito in formato pdf. Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente e salutiamo.	Buongiorno, si chiede di compilare il modulo A2_DGUE allegato dalla Stazione appaltante
In riferimento al sopralluogo effettuato in data 17/04/2023, si ritiene necessario chiedere i seguenti chiarimenti: 1) L'ampliamento della sala ibrida comprende una zona che risulta essere ribassata a mt. 2,70; dovendo rispettare un'altezza costante di almeno mt. 3 si chiede quali aree vanno a servire gli impianti esistenti in controsoffitto che dovranno essere sicuramente modificati per valutare l'impatto economico delle modifiche da effettuare 2) La nuova installazione prevede delle modifiche sostanziali dell'impianto di condizionamento esistente. Si richiede quali aree sono disponibili per l'installazione di nuovi impianti di condizionamento (UTA), quali potenze termiche sono disponibili, caldo e freddo, quali sono i punti di allaccio e quali dovranno essere i percorsi delle nuove canalizzazioni dell'aria verso l'esterno. 3) Nel blocco operatorio sono installate due apparecchiature di grande potenza; dovendone installare una terza si chiede se gli impianti elettrici esistenti sono predisposti. Pertanto si vuole conoscere in punto di consegna dell'energia elettrica per la sala ibrida, la taglia dell'interruttore messo a disposizione e l'ubicazione/distanza di quest'ultimo. 4) Dovendo predisporre un nuovo UPS a servizio della sala ibrida, si chiede quali siano i locali previsti per l'installazione. Inoltre, visto il notevole peso dell'UPS dedicato alla sala si chiede quali carichi può sopportare il solaio. 5) In capitolato non è esplicitato se la Garanzia full risk sia compresa anche sulle opere edili e impiantistiche, si chiede di confermare che la garanzia e manutenzione full risk sulle opere ed impianti sia quella prevista per legge. 6) A pagina 9 del CSA è indicato che Sono a carico dell'appaltatore le spese di progettazione degli impianti e delle opere edili, ma non viene specificato quali sono le tempistiche fornite dalla stazione appaltante per la realizzazione del progetto una volta che verrà fornita tutta la documentazione tecnica necessaria. Si chiede di esplicitare la tempistica concessa per la realizzazione del progetto esecutivo. 7) A pagina 9 del CSA viene indicato che la consegna di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo da parte della stazione appaltante. Non viene però indicata la tempistica fornita all'appaltatore per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, considerato che la tempistica di 30 giorni è insufficiente ad effettuare le opere di adeguamento della sala, si chiede quali siano i tempi concessi per tali opere o se in alternativa queste tempistiche debbano essere calcolate ed esplicitate dal cronoprogramma lavori di progetto da presentare a cura dell'aggiudicatario. 8) Al fine di stimare le radioprotezioni si richiede il fattore occupazionale dei locali limitrofi compresi i piani superiori ed inferiori e la destinazione d'uso dei locali al fine di valutare le schermature necessarie;	1) L'O.E. dovrà valutare l'impatto economico che determina la soluzione progettuale proposta; 2) le aree disponibili per installazione eventuale di nuovi impianti di condizionamento UTA sono ubicate al 4° piano in apposito locale tecnico; la canalizzazione è già predisposta, in considerazione di quelle già presenti, stessa cosa vale per i punti di allaccio e percorsi. Per le opportune valutazioni del caso si allega "SCHEDA MISURA DEI RICAMBI D'ARIA" relativi alla sala in oggetto, esclusi i depositi adiacenti e la sala preparazione; 3) gli impianti elettrici esistenti non sono predisposti per accogliere nuova tecnologia e pertanto resta a carico dell'aggiudicatario le opportune predisposizioni e modifiche; 4) La soluzione ideale sarebbe allocare l'UPS nel locale tecnico che si prevede allestire a servizio della Sala Ibrida, altrimenti altra soluzione è quella di allocare tale UPS in locale dedicato presso piano -1 interrato; i carichi che possono essere supportati sono indicati nell'allegato "solai livello 3"; 5) si conferma; 6) 30 Giorni; 7) Si conferma che le apparecchiature dovranno essere disponibili entro trenta giorni dall'ordine. Le tempistiche legate ai lavori dovranno essere proposte in specifico cronoprogramma da parte dell'Operatore economico. 8) attigualmente la sala operatoria, sono presenti altre sale operatorie quotidianamente utilizzate, al livello sottostante (piano 2) è presente UOC Terapia Intensiva Neonatale, mentre a livello superiore (piano 4) è presente UOC Malattie Infettive

In riferimento al sopralluogo effettuato in data 17/04/2023 presso il P.O. Moscati di Avellino, si ritiene necessario chiedere i seguenti chiarimenti: 9) Si richiedono gli elaborati strutturali dell'esistente sia del piano di calpestio che del piano superiore al fine di valutare la necessità di un progetto di rinforzo strutturale per l'ancoraggio di pensili, scialitiche e quant'altro in sospensione. 10) Si richiedono chiarimenti in merito ai percorsi da poter utilizzare per l'esecuzione delle opere al fine di valutare le interferenze ed i relativi costi, nonchè si richiede la posizione delle aree di stoccaggio merci e materiali di risulta rispetto alla posizione dell'area oggetto d'appalto; 11) si chiede di fornire i dwg dell'intero piano e dei piani adiacenti comprensivi dei progetti completi degli impianti elettrici, di condizionamento e speciali al fine di avere tutti gli elementi necessari all'elaborazione di un offerta economica.	9) si allegano i seguenti allegati "solai livello 3" e "solai livello 4"; 10) il percorso da utilizzare è il percorso "sporco" del blocco Operatorio, mentre le aree di stoccaggio sono individuate al piano interrato in prossimità della corte "M16"; 11) I dwg sono già stati pubblicati;
RICHIESTA RETTIFICA BANDO Gent.le Rup, facendo riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, rileviamo nell'art. 4 del Disciplinare sotto in estratto per semplicità 4.OGGETTO DELL'APPALTO,MODALITÀ DI ESECUZIONE,DURATA E IMPORTO La prestazione prevalente oggetto del presente appalto è identificabile con il seguente CPV: 33162000-3- Apparecchi e strumenti per sala operatoria che la prestazione prevalente oggetto del presente appalto è identificabile con il seguente CPV: 33162000-3- Apparecchi e strumenti per sala operatoria. E di conseguenza, secondo quanto disposto dall'art. 8.3 dello stesso succitato documento, sotto in estratto 8.3.INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DIRETTE, GEIE I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. In particolare si rammenta che: - ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; - ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. nel caso in cui un Operatore Economico intendesse partecipare quale Mandatario di un RTI, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni principali in misura maggioritaria. Nella fattispecie, in considerazione della forte incidenza del valore dell'angiografo sulla base d'asta prevista, apparecchiatura che però non rientra nella classificazione CPV identificata dalla vostra stazione appaltante, un Operatore economico che intendesse partecipare in RTI, pur prestando all'interno dello stesso raggruppamento la prestazione maggioritaria in termini economici, si pensi ad una ditta fornitrice di soli Angiografi, ebbene questa non potrebbe ricoprire la qualifica di Mandataria perchè la prestazione a proprio carico non è contemplata nella classificazione CPV identificata come prestazione prevalente. Pertanto, per quanto sopra detto, al fine di consentire la più	Si conferma quanto espresso nel Disciplinare

ampia partecipazione degli Operatori Economici alla procedura in oggetto, si chiede di voler valutare la possibilità di estendere la classificazione della prestazione prevalente, prevedendo anche le seguenti classificazioni CPV:

33111720-4 Apparecchi per angiografia

33111000-1 Apparecchi radiologici

e provvedere quindi alla rettifica del Bando

Confidando in un Vostro riscontro favorevole, in ottemperanza all'ineludibile principio del favor participationis, in attesa porgiamo cordiali saluti

1) Si chiede di confermare che gli aggiornamenti software e hardware richiesti nel CSA facciano riferimento esclusivamente agli aggiornamenti necessari, all'interno della stessa release, a garantire la sicurezza della macchina e di tutti i suoi accessori.

2) Si chiede di confermare che le spiegazioni ex art. 97, richieste in busta economica, non debbano essere trasmesse in sede di offerta e quindi successivamente su richiesta, in caso di offerta anomala.

3) Stante la non obbligatorietà del deposito presso la CCIAA, si chiede di confermare che sia possibile inserire in busta economica il listino ufficiale del concorrente non vidimato

4) Si chiede di confermare la possibilità di aggiungere righe all'allegato A7_Prototipo scheda economica Sala ibrida poiché non è presente il campo utile per la valorizzazione economiche di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l'adeguamento dei locali previste dall'art. 1 del CSA

5) Si chiede di confermare che tutti i dispositivi attualmente presenti nella sala operatoria oggetto di intervento dovranno essere smontati e smaltiti

6) Relativamente al punto 77.2 dell'Allegato A, Si chiede di specificare a quali sistemi di rilevazioni biometriche, se esistenti, è necessario integrarsi.

7) Si chiede di mettere a disposizione i file possibilmente in formato dwg delle sezioni relative all'area di intervento e dell'area esterna all'edificio;

8) Si chiede di mettere a disposizione i progetti strutturali dei solai (inferiore a pavimento e superiore) relativi alla zona oggetto di intervento;

9) Si chiede di conoscere l'ubicazione del locale UPS rispetto all'area oggetto d'intervento e delle possibili vie di collegamento all'area oggetto di intervento;

10) Si chiede di rendere disponibile il progetto dell'impianto aerulico relativamente alla zona interessata dall'intervento, considerando una necessità minima di portata d'aria all'ingresso della suddetta zona di ca. 6.600,00 mc/h;

11) Si chiede di indicare il punto di allaccio elettrico e le possibili vie di collegamento all'area oggetto di intervento, considerando la necessità di una potenza elettrica di ca. 100 kW per la sola macchina e relativi accessori, ed eventuali ulteriori 80 kW in caso di previsione di nuova centrale termofrigio a servizio della nuova sala e relativi ambienti annessi.

12) Si chiede di confermare che la quotazione di 9.410,35 euro si riferisce agli oneri di interferenza (DUVRI); gli oneri della sicurezza relativi alle opere saranno invece da quantificare con i lavori.

13) Al fine di una corretta valutazione proteximetrica si chiede di conoscere:

? Carico di lavoro previsto in sala

? Destinazione d'uso locali al piano superiore e al piano inferiore la sala esame;

? Destinazione d'uso dei locali circostanti la sala esame (come da "stato di progetto" allegato in gara)

? Caratteristiche delle solette (spessore e tipologia/stratigrafia)

? Tipologia/stratigrafia delle murature in sala esame

? Altezza tra le solette nell'area della sala esame

1) si conferma;

2) possono essere trasmesse sia in maniera preventiva che all'occorrenza richieste in caso di offerta anomala;

3) si conferma;

4) si conferma;

5) Si conferma smaltimento delle apparecchiature fisse a seguito di opportuno accordo con la UO Ingegneria Clinica;

6) E' necessario assicurare l'integrazione con la maggior parte dei sistemi di rilevazione biometrica diffusi sul mercato;

7) presente allegato in DWG;

8) si allega file "Solai livello 3" e " Solai livello 4"

9) La soluzione ideale sarebbe allocare l'UPS nel locale tecnico che si prevede allestire a servizio della Sala Ibrida, altrimenti altra soluzione è quella di allocare tale UPS in locale dedicato presso piano -1 interrato;

10) Si allega quanto richiesto;

11) L'allaccio elettrico può essere effettuato previa cassetta su blindosbarra della linea privilegiata presente nel cavello dedicato in blocco operatorio a circa 40 m di distanza;

12) la quotazione indicata è comprensiva di tutti gli oneri;

13) attigualmente la sala operatoria, sono presenti altre sale operatorie quotidianamente utilizzate, al livello sottostante(piano 2) è presentementre a livello superiore (piano 4) è presente Si allega DWG e si allegano file "Solai livello 3" e " Solai livello 4";

14) Nel CSA alla pag. 9 è indicato che “La consegna di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordinativo”; si chiede di confermare che trattasi di refuso considerato che occorrerà provvedere anche alla ristrutturazione completa (edile ed impiantistica) dei locali; farà pertanto fede il cronoprogramma presentato in gara (opere ed installazione). 15) Si chiede di confermare che gli oneri professionali della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in esecuzione e relative nomine, non essendo indicate in nessun punto della documentazione di gara, saranno a cura dell’Azienda ospedaliera. 16) Nel CSA alla pag. 9 è indicato che saranno a carico della ditta aggiudicataria “tutte le opere e le spese occorrenti per la posa in opera completa anche di arredi”; relativamente agli arredi si chiede di confermare che si riferisce alle pareti attrezzate della sala esame complete di accessori ad incasso quali armadi integrati nelle pareti stesse, orologio, prese ecc. così come indicato nell’Allegato A, pag. 10, punto 179	14) Si conferma che le apparecchiature dovranno essere disponibili entro trenta giorni dall'ordinativo. Le tempistiche legate ai lavori dovranno essere proposte in specifico cronoprogramma da parte dell'Operatore Economico; 15) si conferma; 16) si conferma quanto indicato nel CSA.
1) Preso atto che - la presente procedura ha ad oggetto un'unica prestazione principale, ovvero “FORNITURA E POSA IN OPERA TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO DI N. 1 SALA IBRIDA DA DESTINARE ALLA PIASTRA OPERATORIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO” e si rivolge e coinvolge necessariamente imprese che operano in mercati diversi: i produttori di apparecchiature medicali da un lato e gli esecutori di lavori pubblici dall’altro; -i soggetti che hanno i requisiti per fornire le apparecchiature oggetto di gara non sono imprese edili e viceversa; -che per consentire la presentazione di offerte che comprendano entrambe le prestazioni di che trattasi è necessario applicare appieno le diverse forme aggregative previste dal codice degli appalti, ivi compresi i raggruppamenti temporanei di tipo verticale; -che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte: da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., oppure una o più imprese munite della necessaria qualificazione tramite subappalto qualificante oppure in avallimento così come non è stata riscontrata alcuna indicazione dei requisiti per la qualificazione dell'esecutore dei lavori medesimi. Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti possibilità: a) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. con una o più imprese; b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell’oggetto della gara; CONTINUA-->	Si conferma quanto espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016 s.m.i.

CONTINUO--> c) confermare che l'esecuzione delle forniture sia la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori la prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell'art. 48; d) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, le relative categorie SOA nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all'art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008. A tale scopo si fa presente che nel CSA è indicata solo la Cat. OG1 class. II, ma non è fatta espressa menzione delle opere impiantistiche. e) che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avalimento stante la natura "qualificante" del subappalto f) "Requisito di capacità economica finanziaria" si chiede se - in caso di partecipazione alla procedura in A.T.I. verticale con società esecutrice delle opere edili ed impiantistiche - tale società possa soddisfare il predetto requisito economico finanziario mediante produzione in gara di copia conforme delle attestazioni SOA in proprio possesso fermo restando che la società che svolgerà l'attività di fornitura presenterà le dichiarazioni richieste.	Si conferma quanto espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016 s.m.i.
2) Si chiede di confermare che in quanto richieste diverse tipologie di apparecchiature elettromedicali sia possibile un ATI orizzontale, e quindi in presenza anche dei lavori questo diventerebbe un ATI misto; Così come indicato nel CSA art. 1 comma 4: "L'appalto, presentando un oggetto multiplo, nel senso che, contemplando allo stesso tempo prestazioni di lavori e di forniture si configura come "contratto misto di appalto", disciplinato dall'art. 28, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.6 mag 2020). 3) Si chiede di rendere disponibili tutte le dichiarazioni e/o moduli da compilare in formato editabile, quale a titolo esemplificativo: Modello A1,A2, A2 BIS, A5, A6, A7 etc; in quanto disponibili in pdf ma non compilabili. 4) Con riferimento all'art. 15.4 punto 2 "del disciplinare di gara", si chiede di confermare che non debba essere presentata in sede di offerta la documentazione dei subappaltatori, a titolo esemplificativo PASSOE, ma in caso di ricorso al subappalto si debba solo indicare l'attività subappaltata senza fornire l'indicazione della quota subappaltata. Tanto si richiede in forza dell'art. 52 lett. a del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e della legge 17 gennaio 2022 n. 238 che ha abrogato il comma 6 dell'art. 105 D.lgs. 50/16 recante l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. 5) Relativamente alle attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto. 6) Con riferimento ai requisiti elencati nel CSA all'art. 1 comma 5, ed in particolar modo : -certificazione di qualità EN/ISO 13485-2012 e s.m.i. Si chiede conferma che questa certificazione possa essere prodotta dal solo fabbricante in lingua originale "inglese";	Si conferma quanto espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016 s.m.i.

1) Nell'allegato A_Caratteristiche essenziali sala ibrida, punto 23 viene richiesto di dotare l'angiografo di un sistema IVUS senza alcuna specifica sullo stesso, visto che in commercio esistono più sistemi di questo tipo si prega la codesta amministrazione di indicare le caratteristiche minime dello stesso. 2) Nell'allegato A_Caratteristiche essenziali sala ibrida, punto 28, visene richiesto "Deve consentire di estrarre un referto con tutte le informazioni pertinenti, gli angoli di visualizzazione ottimali e il dispositivo selezionato nel formato stampato per l'uso nella sala esame o memorizzato su PACS.". Visto che viene richiesta al punto "32.3 Workstation indipendente dedicata (tipo 3Mensio o soluzione equivalente), per consentire la pianifica- zione preoperatoria. La workstation dovrà essere dotata di moduli per studio dell'aorta e dei seguenti moduli funzionali: aortic valve, coronary, left atrial appendage, mitral valve" che possiede la caratteristica richiesta si chiede alla codesta amministrazione di confermare che la caratteristica richiesta è di pertinenza della workstation del punto 32.3. 3) Nell'allegato A_Caratteristiche essenziali sala ibrida, punto 76 viene richiesta una stazione di elaborazione dotata di tutte le applicazioni software offerte comprese le ricostruzioni3D. Visto che al punto 32 si richiedono ulteriori 3 workstation si richiede di confermare che si devono offrire quattro workstation in totale.	1) l'operatore economico è libero di proporre la soluzione che ritiene maggiormente idonea ai fini del progetto; 2) Si conferma quanto espresso nel CSA; 3) Si conferma quanto espresso nel CSA;
Con riferimento alla procedura in oggetto, in considerazione della complessità delle prestazioni poste a base di gara, al fine di consentire l'elaborazione di un progetto offerta che soddisfi appieno le esigenze cliniche della Vostra struttura Ospedaliera, siamo con la presente a chiedere a Codesta spettabile Amministrazione di voler concedere una proroga del termine per la presentazione dell'offerta di almeno 30 giorni rispetto al termine originariamente previsto del 10 maggio 2023	non sono ammesse ulteriori proroghe
Buongiorno, la presente per richiedere quanto sotto riportato. Chiarimento 1) Tra le caratteristiche e prestazioni essenziali richieste, relativamente al Pensile porta utenze per anestesia, è richiesto alla voce 113 Dotato di sistema aggancio compatibile con il sistema di anestesia offerto. Considerato che si tratta di un pensile porta utenze, chiediamo conferma che tale voce è da ritenersi come refuso; Chiarimento 2) Tra le caratteristiche e prestazioni essenziali richieste, relativamente al Tavolo operatorio multidisciplinare per sala ibrida e nello specifico al piano in fibra di carbonio in combinazione con la colonna, si richiede alla voce 157.9 che tale piano deve avere una Portata massima non inferiore a 400 kg. Considerato che nessun piano operatorio in fibra di carbonio sul mercato ha una portata di 400Kg, chiediamo di poter confermare come da standard di mercato una portata di circa 250Kg; Chiarimento 3) Nel CSA a pag. 9 è indicato che "La consegna di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo"; ma considerato che occorrerà provvedere alla ristrutturazione completa (edile ed impiantistica) dei locali, si chiede di confermare che trattasi di un refuso, e pertanto farà fede il cronoprogramma presentato in gara (relativo ad opere ed installazione). In attesa di gentile riscontro Cordiali Saluti Ufficio Gare Getinge Italia S.r.l.	1) si conferma pensile porta utenze a servizio del sistema per anestesia. L'aggancio non è considerato come requisito di minima; 2) Si conferma; 3) Si conferma;

L'art. 8.2 del Disciplinare richiede di indicare il "Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta (quadriennale) del lotto cui si partecipa, IVA esclusa". Si chiede di confermare che il riferimento alla base d'asta "quadriennale" sia un refuso	Trattasi di refuso
Con riferimento all'imposta di bollo richiesta per la domanda di partecipazione si chiede di confermare che possa essere assolta in maniera virtuale in considerazione dell'Autorizzazione esplicitamente ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.	Si conferma
L'art. 15.2 del Disciplinare richiede nella compilazione del DGUE sezione "C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI" della parte IV l'attestazione del requisito di cui al paragrafo 8.2 lett. b) del presente Disciplinare. Il paragrafo indicato risulta mancante. Si chiede, pertanto, di precisare se la richiesta debba essere considerata un refuso.	Trattasi di refuso
Il Disciplinare a p. 37 richiede che "Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare". Si chiede di confermare che le certificazioni ISO rilasciate in lingua inglese dall'Ente certificatore, così come per le dichiarazioni di conformità e le check list emesse in lingua inglese dal produttore, non sia necessaria alcuna traduzione, anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sezione V, Sent., ud. 28/01/2021 15/02/2021, n. 1313)	Si conferma
Si prega di mettere a disposizione degli Operatori Economici la modulistica in formato editabile.	Saranno allegati
Si segnala che il modello di offerta economica messo a disposizione degli Operatori economici non risulta coerente con le indicazioni relative alla compilazione dell'offerta economica contenute nell'art. 6.1 del CSA. In particolare, il modello proposto non richiede l'indicazione dei lavori propedeutici all'installazione, della quotazione annua di manutenzione full-risk post garanzia e dei costi della sicurezza. Il disciplinare di gara all'art. 17 richiede di allegare a sistema un dettaglio di offerta economica in formato excel che non è stato rinvenuto tra la documentazione di gara. Si chiede, pertanto, di voler fornire indicazioni precise su quale sia il modello di offerta economica da utilizzare.	Trattasi di "prototipo". Risulta, pertanto, implementarlo
L'art. 6.2 richiede all'interno dell'offerta tecnica "Dichiarazione attestante la fornitura di prodotti che abbiano una vita residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) di quella nominale". Si chiede di confermare che tale richiesta sia da considerarsi un refuso in quanto non applicabile ai prodotti oggetto della procedura.	Si conferma quanto espresso nel CSA
Con riferimento all'art. 7.4 Aggiornamento tecnologico del CSA, si chiede di confermare che che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta	Si conferma

Si chiede di confermare che trattasi di refuso la richiesta di muletto contenuta nell'art. 7.5.2 del CSA poichè l'apparecchiatura oggetto della gara non rientra nelle apparecchiature mobili ma ha necessità di essere posizionata e installata.	Tale richiesta deve essere soddisfatta relativamente alle apparecchiature mobili oggetto di fornitura (es. Sistema di anestesi, ecotomografo, ecc...)
L'art. 10.6 del CSA stabilisce che la "fattura dovrà essere emessa con cadenza trimestrale posticipata a decorrere dalla data di collaudo positivo contenente il canone di noleggio relativo al trimestre precedente". Si chiede di confermare che trattasi di refuso non trattandosi di noleggio.	si conferma
L'art. 10.6 del CSA stabilisce che la "Per quanto riguarda i materiali di consumo (es. reagenti e kit diagnostici), essendo forniti in proprietà, la fattura potrà essere emessa successivamente alla consegna in conformità alla normativa vigente in materia e dovrà contenere esclusivamente i beni effettivamente consegnati al destinatario". Si chiede di confermare che trattasi di refuso non essendo prevista la fornitura di materiale di consumo.	si conferma
Con riferimento all'art. 11 del CSA, si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.	Si conferma quanto indicato nel CSA
In Riferimento a quanto riportato al punto 14 dell'allegato A – Caratteristiche essenziali Sala Ibrida: "Arco robotizzato con base a soffitto o pavimento compatibile con il flusso laminare, idoneo per l'uso in ambiente operatorio e conforme alla normativa ISO 5" - si chiede di confermare che la stessa normativa ISO 5, dovrà essere garantita sia nella fase progettuale che certificata in fase esecutiva	Si conferma
Relativamente al Sistema di Anestesia si chiede cortesemente di precisare se il suddetto sistema dovrà essere installato a pensile o a carrello.	Verrà opportunamente valutata la proposta dell'operatore economico
Con riferimento al divieto di subappalto previsto dall'art. 10 del Disciplinare, si chiede di confermare che tale divieto non si riferisca agli accessori dell'angiografo, posto che trattasi di apparecchiature non necessariamente commercializzate da un'unica Azienda	Si conferma

Inoltre, in riferimento al sopralluogo effettuato in data 18/04/2023 e alle specifiche richieste contenute nella documentazione di gara, siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti e di informazioni:

1. Fornire il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, se assente fornire almeno una stima sommaria dei costi per individuare le diverse categorie di lavoro
2. Fornire tutti gli as built degli impianti esistenti (elenco non esaustivo: impianto idronico, impianto gas medicali, schemi quadri elettrici esistenti, schema impianto elettrico esistente, etc.)
3. Fornire gli as built strutturali della partizione orizzontale su cui sarà ubicato l'angiografo? Ci sono ulteriori piani al di sotto del piano oggetto di intervento? Che destinazioni d'uso hanno?
4. Fornire gli elaborati strutturali (pianta e sezione), possibilmente in formato dwg, e le caratteristiche dei solai di pavimento e di soffitto (tipologia e spessori del sottofondo), unitamente alla loro portata, alla loro composizione, allo schema della struttura esistente a soffitto (tipologia e caratteristiche del sistema di fissaggio) e all'eventuale presenza di rinforzi strutturali già realizzati. Per quest'ultimi si chiede di specificare dimensioni e caratteristiche. Page 3 of 3
5. Fornire le caratteristiche prestazionali, tecniche e dimensionali dell'UTA esistente (unità trattamento aria) e dell'impianto meccanico ad essa collegato?
6. Fornire il punto di derivazione dell'alimentazione elettrica del nuovo angiografo, supposto che sia auspicabile la presenza di un interruttore di taglia non inferiore a 250 A, considerando la presenza di un gruppo di continuità a servizio dell'angiografo di potenza pari a circa 160 kVA (quadro elettrico di partenza con sezione privilegiata)
7. Fornire informazioni circa l'ubicazione/locale di installazione del gruppo di continuità di cui sopra con relativo armadio batterie; in caso contrario si chiede di fornire il punto di alimentazione elettrica sotto continuità assoluta esistente (interruttore minimo 160 A)
8. Precisare se la sala ibrida in cui sarà ubicata la macchina dell'angiografo debba essere conforme alla normativa ISO 5 così come richiesto nella scheda Allegato A tra le caratteristiche delle forniture
9. Fornire la planimetria del piano sottostante e del piano sovrastante, possibilmente in formato dwg.
10. Per procedere con la verifica proteximetrica, si chiede di: o indicare eventuali prescrizioni di minima da parte dall'Esperto di Radioprotezione incaricato dall'A.O. "S.G. Moscati" di Avellino; o specificare la composizione delle pareti esistenti della sala esami; o fornire il carico di lavoro (n. pazienti/giorno) della sala diagnostica e il fattore di occupazione dei locali confinanti (compresi quelli sovrastanti e sottostanti).
11. Il CSA pag. 9 afferma che la consegna delle apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo, si chiede di confermare che vista la necessità di effettuare dei lavori propedeutici all'installazione apparecchiatura, tale tempistica decorra non dall'ordinativo ma dal completamento dei locali in cui questa dovrà essere installata.
12. Confermare che gli oneri tecnici per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione siano a carico della Stazione Appaltante.
13. Si chiede di concedere una proroga dei termini di scadenza della procedura di gara onde permetterci di presentare un progetto offerta consono alle richieste di capitolato

- 1) Il computo metrico estimativo delle opere da realizzare edili ed impiantistiche risulta pari ad Euro 253.088,00 oltre IVA ed Oneri della Sicurezza pari ad Euro 8.160,35 oltre IVA;
- 2) vedere documentazione allegata
- 3) vedere documentazione allegata
- 4) si allegano file "Solai livello 3" e "Solai livello 4";
- 5) Si allega quanto richiesto
- 6) l'interruttore richiesto di 250 A non è presente. L'allaccio elettrico può essere effettuato previa cassetta su blindosbarra della linea privilegiata presente nel cavello dedicato in blocco operatorio a circa 40 m di distanza;
- 7) La soluzione ideale sarebbe allocare l'UPS nel locale tecnico che si prevede allestire a servizio della Sala Ibrida, altrimenti altra soluzione è quella di allocare tale UPS in locale dedicato presso piano -1 interrato; i carichi che può sopportare il solaio sono indicati nell'allegato "solai livello 3" - linea elettrica sotto continuità assoluta esistente (interruttore minimo 160 A) non presente;
- 8) si conferma;
- 9) Si allegano Planimetrie "PIANO 2.dwg" e "PIANO 4.dwg"
- 10) attigualmente la sala operatoria, sono presenti altre sale operatorie quotidianamente utilizzate, al livello sottostante (piano 2) è presente UOC Terapia Intensiva Neonatale, mentre a livello superiore (piano 4) è presente UOC Malattie Infettive;
- 11) Si conferma che le apparecchiature dovranno essere disponibili entro trenta giorni dall'ordinativo, mentre le tempistiche legate ai lavori dovranno essere proposte in specifico cronoprogramma da parte dell'Operatore Economico;
- 12) si conferma;
- 13) non sono ammesse ulteriori proroghe