ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA, POSA IN OPERA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FILTRI ASSOLUTI AI TERMINALI IDRICI DA DESTINARE ALLA DIREZIONE MEDICA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

L'affidamento, fornitura, posa in opera, assistenza e manutenzione filtri assoluti ai terminali idrici da 0,2 micron, che rispettino la nota del Ministero della Salute (DGFDM.3/P/C.1. a. c./2020/2) del 28 febbraio 2020 per la prevenzione delle infezioni da legionella, acinetobacter baumannii, pseudomonas aeruginosa e stafilococco aureo.

I terminali idrici interessati sono un totale di n° 63, quale fabbisogno annuale.

Le caratteristiche tecniche minime dei filtri:

- **Filtri terminali sterili in confezione singola per il controllo microbiologico delle acque ospedaliere con filtrazione dell'acqua a 0,2 micron;**

- **Filtro completo di erogatore finale contenente membrana o sistema equivalente di grado sterilizzante per la filtrazione di liquidi supportata da "Guida di Validazione" rilasciata dal fabbricante conforme alle metodiche standard per i filtri definiti di grado sterilizzante per la prevenzione della Legionella, Pseudomonas, Aspergilus fumigatus, Mycobacterio Gordonae, Acinetobacter Baumanii, Stafilococco Aureo; dispositivi assemblati e confezionati senza l'utilizzo di metalli pesanti, PVC, plasticizzanti, lattice e componenti aventi diretta o indiretta origine animale;**
- **Dichiarazione supportata da laboratorio per la rimozione di Brevundimonas diminuta; Ritenzione batterica testata e certificata ≥ 11 log per tutti i modelli offerti;**

- **Produzione d'acqua priva di contaminazione batterica per uso esterno con periodo minimo di esercizio pari ad almeno 70 giorni; dimensioni dei filtri per la versione getto singolo e getto a pioggia al fine di favorire minimo ingombro e piena funzionalità nei lavabi e nei bidet a spazio ridotto;**

- **Dotazione di erogatore compatibile con rubinetto e doccia;**
- **I filtri devo essere dotati di erogatore finale ed attacco rapido per la totale compatibilità con rubinetto, doccia o bidet;**
- **sistema di protezione dalla contaminazione retrograda;**

- **software dedicato per la tracciabilità e gestione dei sistemi filtranti.Caratteristiche del software dedicato per la tracciabilità e gestione dei sistemi filtranti in modalità online e real time (senza installazioni aggiuntive e verifica stato dell'arte in tempo reale) con accesso dedicato al personale ospedaliero ed utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet da qualunque motore di ricerca.**

La ditta offerente, senza oneri aggiuntivi, deve impegnarsi per tutta la durata della fornitura a garantire il servizio di installazione, di sostituzione e manutenzione (periodica e straordinaria) inclusi raccordi/ adattatori da fornire in uso gratuito; nonché deve:

- **Garantire una o più, in caso di necessità, sostituzione mensile dei filtri con attestazione dell'avvenuta procedura da far firmare ai coordinatori delle UU.OO. interessate e consegnare in D.M.P.O.;**
- **Garantire l'incremento del numero dei filtri per i plessi di c. da Amoretta e di Solofra ove necessario;**
- **Fornire le schede tecniche dei filtri da installare e n. 1 campionatura per versione e modello di filtri e raccordi/adattatori offerti.**

A supporto si chiede di presentare la relazione tecnica, modalità servizio e installazione, assistenza, manutenzione.

Si terrà conto, altresì, delle seguenti caratteristiche:

- **Gamma e varietà dei sistemi filtranti offerti;**
- **Caratteristiche della raccorderia;**
- **Durata certificata dei filtri per la versione getto singolo e getto a pioggia al fine di favorire minimo ingombro e piena funzionalità dei lavabi e nei bidet a spazio ridotto;**
- **Durata certificata dei filtri offerti (con preferenza per quella più alta) a partire da 92 giorni (tre mesi);**
- **Assemblaggio, ispezione finale e confezionamento effettuati in ambienti a contaminazione controllata ISO 8 secondo UNI EN ISO 14644 e sottoposti ai test di biocompatibilità per l'uso previsto, in conformità alle norme UNI EN ISO 10993.**

FABBISOGNO BIENNALE